

陕西金源招贤矿业有限公司

生产技术业务联系单

编号: ZXJS2024-01-08

日期: 2024-01-14

修护部:

根据矿井生产安排, 由你单位负责对1302风巷2#联巷进行挂网、喷浆, 具体要求详见通防部技术业务联系单(编号: ZXTF2024-04), 施工过程中通防部提供技术指导, 如有疑问及时与通防部联系。

请你单位及时编制施工安全技术措施并组织施工, 于2024年1月17日前完成施工。

审批	签字	被联系单位	签字
编制	栾科	修护部	高博年
审核	龙鹏	通防部	于祥
部长	文	安全监察部	文
掘进副总经理	苗	调度指挥中心	周
总工程师	李	经营管理部	李

陕西金源招贤矿业有限公司

一通三防业务联系单

编号: ZXTF2024-04

日期: 2024.01.11

生产技术部:

根据现场防灭火管理要求, 需要对 1302 风巷 2#联巷进行挂网喷浆作业。

具体要求如下:

一、施工地点

1302 风巷 2#联巷。

二、喷浆要求

1、挂网喷浆范围为 1302 风巷 2#联巷钻孔施工位置至 1304 (外) 机巷 5m 范围内煤壁 (具体范围见附图)。

2、喷浆均匀, 顶、帮无明显凹坑, 裸露煤体全部覆盖。强度不低于  $C_{20}$ , 喷浆厚度不小于 100mm。凹坑、裂隙处增加喷浆量。


3、喷浆前需先对喷浆面进行清理, 喷浆地点管线使用旧皮带或旧风筒布全覆盖保护, 否则不得施工。

4、喷浆过程中瓦检员对喷浆厚度、质量进行监督验收。

三、其他要求

1、所有施工结束后, 回收保护管路使用的旧皮带或旧风筒布, 确保施工地点无杂物。

2、喷浆区域见附图。严格按联系单要求施工, 请尽快安排队伍施工, 2024 年 1 月 14 日前完成施工。

审批	签名	被联系单位	签名
通风副总		生产技术部	刘继玉 (1.14)

单位负责人:



联系人:



附图：喷浆区域示意图

